

Гүйцэтгэх ажил

ЗЖи - NodeB бааз станцын угсралт, антенны угсралт

| № | Гүйцэтгэх ажил | Хэмжээ | төрөл | Ажлын эзлэх хувь | Нийт ажлын эзлэх хувь | Ажлын хөлс /төг/ |
|----------|--|--------|--------------|------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Сектор антенныг угсарч, цамхагт бэхлэх | 3ш | 65 | 15% | 100% | |
| 2 | RRU угсарч, полд бэхлэхдээ бусад төхөөрөмж болон антенныг хөдөлгөхөд саад болохооргүй, ажиллахад саадгүй цэг дээр полны голд байрлуулах | 3ш | RRU886 2 | 15% | | |
| 3 | Бааз станц болонRRU хооронд тусгай гуурсан хоолойгоор OF кабелийг маш нямбай татах | 3ш | SM50 | 20% | | |
| 4 | Өрөөн доторхи DC box болон гадна DC box хооронд DC кабель татах | 3*30м | КГ [2х4мм2] | 10% | | |
| 5 | Антенны feeder jumper-ийг холбох | 6ш | 32/32 | 5% | | |
| 6 | Кабель дарагчийг трэй эсвэл ханан дээгүүр тодорхой зайтайгаар бэхэлж, кабелийн эхлэл төгсгөлийн үзүүрүүд дээр тэмдэглэгээ хийх | chk | | 5% | | |
| 7 | Цамхаг дээрхи төхөөрөмжүүдийг газардуулгад холбох | chk | | 10% | | |
| 8 | Антенн болон жампер кабелийг холбох дараалал: 1. Хуурай орчинд кабелийн холболтыг хийж 2 удаа лентээр ороох 2. Заваан хараар 2 удаа ороох 3. Лентээр 2 удаа ороох 4. Коннекторын дээд болон доод буланг cable-tie-р бэхлэх | chk | | 10% | | |
| 9 | Антенныг заасан чиглэл рүү луужин ашиглан холбох | chk | | 5% | | |
| 10 | Антенныг механик тилтийг ТД-ын градусаар | chk | | 5% | | |
| Нийт | | | | | | |
| Нийт дүн | | | | | | |

[illegible]