Гүйцэтгэх ажил

Цамхагт пол угсрах

цинлан ном утерал								
№	Гүйцэтгэх ажил	Ажлын эзлэх хувь	Нийт ажлын эзлэх хувь	Ажлын хөлс /төг/	Гүйцэтгэл ийн хувь			
1	Антенны байрлах /d50/ L=3m полыг цамхагт гагнаж бэлтгэх	50%						
2	Полыг будахдаа орос төмрийн цэнхэр будагаар 3- үе будах	20%	30%					
3	Цамхаг, пол хоёрыг хооронд нь d50ын адил талт 50/50см урттай булан төмрөөр холбох	30%						
	Нийт							

3Жи - NodeB бааз станцын угсралт, антенны угсралт

3жи - Nodeв оааз станцын угсралт, антенны угсралт								
№	Гүйцэтгэх ажил	Ажлын эзлэх хувь	Нийт ажлын эзлэх хувь	Ажлын хөлс /төг/	Гүйцэтгэл ийн хувь			
1	Сектор антенныг угсарч, цамхагт бэхлэх	15%	70%					
2	RRU угсарч, полд бэхлэхдээ бусад төхөөрөмж болон антенныг хөдөлгөхөд саад болохооргүй, ажиллахад саадгүй цэг дээр полны голд байрлуулах	15%						
3	Бааз станц болонRRU хооронд тусгай гуурсан хоолойгоор ОF кабелийг маш нямбай татах	15%						
4	Өрөөн доторхи DC box болон гадна DC box хооронд DC кабель татах	10%						
5	Антенны feeder jumper-ийг холбох	10%						
6	Кабель дарагчийг трэй эсвэл ханан дээгүүр тодорхой зайтайгаар бэхэлж, кабелийн эхлэл төгсгөлийн үзүүрүүд дээр тэмдэглэгээ хийх	5%						
7	Цамхаг дээрхи төхөөрөмжүүдийг газардуулгад холбох	10%						
8	Антенн болон жампер кабелийг холбох дараалал: 1. Хуурай орчинд кабелийн холболтыг хийж 2 удаа лентээр ороох 2. Заваан хараар 2 удаа ороох 3. Лентээр 2 удаа ороох 4. Коннекторын дээд болон доод буланг cable-tie-р бэхлэх	10%						
9	Антенныг заасан чиглэл рүү луужин ашиглан	5%						
10	Антенныг механик тилтийг ТД-ын градусаар	5%						
	Нийт							
	Нийт дүн							