Гүйцэтгэх ажлын дэлгэрэнгүйг хавсралт шитнээс харна уу.

		Техникийн даа	алгавар			
Сайтын нэр:	Хүй7 худаг		-		Өргөрөг:	47°55'23.23"N
Сайтын байршил	Төв аймаг	1				106°30'47.74"E
		1			Түлхүүрий	
Хийгдэх ажил:	3G,4G		н мэдээлэл:			
Сайтын зэрэглэл	LTE суурилуулах					
Сайтын төрөл	Outdoor					
Сайтын өрөө:□	Зөөврийн шелтер			I		
	Төхөөрөмжийн бүлэг	Төхөөрөмжийн нэр	сонголт	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэмэлт тайлбар
		Баз станц	BPN боард	ширхэг	1	Агуулахаас
			BBU8200	ширхэг	1	Агуулахаас
			65Degree	ширхэг	3	Агуулахаас
		Антенна	33Degree	ширхэг	1	Агуулахаас
		Антенны чиглэл				20,100,145,260
	2C : 4C	DDII amananana	RRU8881	ширхэг	4	Агуулахаас
	3G+4G	RRU суурилуулах	RRU8862	ширхэг	4	Агуулахаас
		Combiner	1800/2100Mhz	ширхэг	4	Агуулахаас
D.		Трансивер холбох	MM-6Gbps	ширхэг	8	Агуулахаас
Радио төлөвлөлт		Трансивер холбох	MM-1.25Gbps	ширхэг	8	Агуулахаас
		Шилэн кабель	SM50,	ширхэг	4	Агуулахаас
		Jumper кабелуудийг холбох	32/32 - Jumper	ширхэг	24	Агуулахаас
		RRU тэжээлийн кабель стандартын дагуу татах	КГ [2х4мм2]	метр	20m*4	Агуулахаас
		Төхөөрөмжийг газардуулгад холбох	Ground кабель ПВ3- 1*25мм2	метр	6	Агуулахаас
		2G баз станц	SDR8906	ширхэг	1	Агуулахаас
		Фидер кабель	7/8 диаметр	метр	30	Агуулахаас
		Omni антенн	CDMA 450Mhz	ширхэг	2	Агуулахаас
Дамжуулах байгууламж	Хүй7 худаг	Релей антенн	0.6D антенн	ширхэг	1	Агуулахаас
			IDU коннектор	ширхэг	2	Агуулахаас
			Коаксиал кабель	метр	10	Агуулахаас
		Релей антенн	0.6D антенн	ширхэг	1	Агуулахаас
	РРС 1К		IDU коннектор	ширхэг	2	Агуулахаас
			Коаксиал кабель	метр	30	Агуулахаас
Зай тэжээлийн төхөөрөмж			DCPD6-48V box	ширхэг	1	Агуулахаас
			ZXDU58	ширхэг	1	/ Зөөврийн
						шелтерт байгаа
						төхөөрөмжийг тестлэх/
		AC	Батарей 12В150Ац	ширхэг	4	Агуулахаас
			AC Distribution box	ширхэг	1	Агуулахаас
			DC box	ширхэг	1	Агуулахаас
			Outdoor DC box	ширхэг	4	Агуулахаас
			Lighting box ZXD01	ширхэг	1	Агуулахаас
		тоолуур	DDS22	ширхэг	1	Агуулахаас
		Ерөнхий тэжээлийн кабель	[КГ-2*16]	метр	~	Агуулахаас

		Генератор	KDE 10000 EA3	ширхэг	1	/ Зөөврийн шелтерт байгаа моторыг тестлэх/
	Сайтын дагалдах хэрэгсэл	Зөөврийн контейнер		ширхэг	1	
	Туслан гүйцэтгэгч	Хийгдэх ажил	Сонголт	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Нэмэлт тайлбар
	Туслан гүйцэтгэгч	Зөөврийн контейнерийг тээвэрлэж байрлуулах	20тн	ширхэг	1	Хүй 7 худгийн руу
		Контейнерийн 4 талыг будаж засварлах		хийх		
		Зөөврийн контейнерийн 4 дугуй хийлж чангалах		хийх		
		Таних тэмдэг лого бичих		хийх		

ТД боловсруулсан: БХГ ТТХ инженер Л.Түмэнбаяр Хянасан: БХГ ТТХ ахлах инженер Н.Хүрэлт

АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

1. Сайтын гэрээтэй холбоотой асуудлаар Сүлжээ төлөвлөлтийн хэлтсийн гэрээний менежер Батсайхан 98101591 дуга

- 2. Тоног төхөөрөмжтэй холбоотой асуудлаар ТАГ-ын ерөнхий инженер Б.Гунгааням 9810120
- 3. Антенн поле суурилуулалт хийж, антенн чиглүүлэхдээ РБХ инженер Ц.Гомбосүрэн 9810
- 4. Цахилгааны холболт эхэлж холбохдоо ЗТХ дарга Буянхишиг 98101188-тай ярьж холболт

