Гүйцэтгэх ажлын дэлгэрэнгүйг хавсралт шитнээс харна уу.

| | | Техникийн даа | алгавар | | | |
|----------------------------|------------------------|---|-------------------------------|----------------|-------|--|
| Сайтын нэр: | Хүй7 худаг | | Өргөрөг: | 47°55'23.23"N | | |
| Сайтын байршил | Төв аймаг | | Уртраг: | 106°30'47.74"E | | |
| Хийгдэх ажил: | 3G,4G | | Түлхүүрий н | | | |
| Сайтын зэрэглэл | LTE суурилуулах | | | | - | |
| Сайтын төрөл | Outdoor | | | | | |
| Сайтын өрөө:□ | Зөөврийн шелтер | 1 | | | | |
| | 1 өхөөрөмжиин булаг | Төхөөрөмжийн нэр | сонголт | ХЭМЖИХ | 100 | НЭМЭЛТ тайлбар |
| | | Баз станц | BPN боард | ширхэг | 1 | Агуулахаас |
| | | | BBU8200 | ширхэг | 1 | Агуулахаас |
| | | Auranus | 65Degree | ширхэг | 3 | Агуулахаас |
| | | Антенна | 33Degree | ширхэг | 1 | Агуулахаас |
| | | Антенны чиглэл | | | | 20,100,145,260 |
| | 2C+4C | DDII omranjinjav | RRU8881 | ширхэг | 4 | Агуулахаас |
| | 3G+4G | RRU суурилуулах | RRU8862 | ширхэг | 4 | Агуулахаас |
| | | Combiner | 1800/2100Mhz | ширхэг | 4 | Агуулахаас |
| адио төлөвлөлт | | Трансивер холбох | MM-6Gbps | ширхэг | 8 | Агуулахаас |
| адио төлөвлөлт | | Трансивер холбох | MM-1.25Gbps | ширхэг | 8 | Агуулахаас |
| | | Шилэн кабель | SM50, | ширхэг | 4 | Агуулахаас |
| | | Jumper кабелуудийг холбох | 32/32 - Jumper | ширхэг | 24 | Агуулахаас |
| | | RRU тэжээлийн кабель стандартын дагуу татах | КГ [2х4мм2] | метр | 20m*4 | Агуулахаас |
| | | Төхөөрөмжийг газардуулгад холбох | Ground кабель ПВ3- 1*25мм2 | метр | 6 | Агуулахаас |
| | | 2G баз станц | SDR8906 | ширхэг | 1 | Агуулахаас |
| | | Фидер кабель | 7/8 диаметр | метр | 30 | Агуулахаас |
| | | Omni антенн | CDMA 450Mhz | ширхэг | 2 | Агуулахаас |
| Дамжуулах байгууламж | Хүй7 худаг | | 0.6D антенн | ширхэг | 1 | Агуулахаас |
| | | Релей антенн | IDU коннектор | ширхэг | 2 | Агуулахаас |
| | | | Коаксиал кабель | метр | 10 | Агуулахаас |
| | РРС 1К | Релей антенн | 0.6D антенн | ширхэг | 1 | Агуулахаас |
| | | | IDU коннектор | ширхэг | 2 | Агуулахаас |
| | | | Коаксиал кабель | метр | 30 | Агуулахаас |
| Зай тэжээлийн төхөөрөмж | | AC | DCPD6-48V box | ширхэг | 1 | Агуулахаас |
| | | | ZXDU58 | ширхэг | 1 | / Зөөврийн шелтерт байгаа төхөөрөмжийг |
| | | | Батарей 12В150Ац | ширхэг | 4 | Агуулахаас |
| | | | AC Distribution box | ширхэг | 1 | Агуулахаас |
| | | | DC box | ширхэг | 1 | Агуулахаас |
| | | | Outdoor DC box | ширхэг | 4 | Агуулахаас |
| | | | Lighting box ZXD01 | ширхэг | 1 | Агуулахаас |
| | | тоолуур | DDS22 | ширхэг | 1 | Агуулахаас |
| | | Ерөнхий тэжээлийн кабель | [КГ-2*16] | метр | ~ | Агуулахаас |
| | | Генератор | KDE 10000 EA3 | ширхэг | 1 | / Зөөврийн |
| | | Теператор | | | | шелтерт байга |

| Саитын дагалдах | Зөөврийн контейнер | | ширхэг | 1 | |
|-------------------|--|---------|--------|-----|----------------------|
| Туслан гүйцэтгэгч | Хийгдэх ажил | Сонголт | ХЭМЖИХ | 100 | НЭМЭЛТ тайлбар |
| Туслан гүйцэтгэгч | Зөөврийн контейнерийг тээвэрлэж байрлуулах | 20тн | ширхэг | 1 | Хүй 7 худгийн руу |
| | Контейнерийн 4 талыг будаж засварлах | | хийх | | |
| | Зөөврийн контейнерийн 4 дугуй хийлж чангалах | | хийх | | |
| | Таних тэмдэг лого бичих | | хийх | | |

ТД боловсруулсан: БХГ ТТХ инженер Л.Түмэнбаяр Хянасан: БХГ ТТХ ахлах инженер Н.Хүрэлт

АНХААРАХ ЗҮЙЛС:

1. Сайтын гэрээтэй холбоотой асуудлаар Сүлжээ төлөвлөлтийн хэлтсийн гэрээний менежер Батсайхан 98101591 дуга

- 2. Тоног төхөөрөмжтэй холбоотой асуудлаар ТАГ-ын ерөнхий инженер Б.Гунгааням 9810120
- 3. Антенн поле суурилуулалт хийж, антенн чиглүүлэхдээ РБХ инженер Ц.Гомбосүрэн 9810
- 4. Цахилгааны холболт эхэлж холбохдоо ЗТХ дарга Буянхишиг 98101188-тай ярьж холболт

